

Pre všetkých záujemcov, ktorí sú známi verejnému obstarávateľovi

Stanovisko projektanta a spracovateľa príloh súťažných podkladov k otázkam uchádzača verejného obstarávania – firma UNISTAV spol. s r.o. Senica

Otázky – SO 01 Rekultivácia skládky:

1. V mernej jednotke položky č.4 „Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste“ je chyba. Správna merná jednotka je m³. Žiadame o opravu MJ.
2. V PD, konkrétne „Detail prekrytia skládky“ je nasledovná skladba trávnej zmesi:
 - mätonoh jednorokový taliansky 36%
 - mätonoh vytrvalý anglický 24%
 - reznáčka laločnatá 10%
 - ďatelina biela plazivá 15%
 - ďatelina červená 15%

Vo výkaze výmer chyba mätonoh jednorokový taliansky a reznáčka laločnatá. Žiadame o ich doplnenie. V zmysle výkazu výmer je zrejmé, že vyššie uvedené zloženie trávnej zmesi je na ploche 10.346,00 m². Žiadame o prepočet položiek, ktorých predmetom je dodávka materiálu(osivo mätonoh=43,20kg, trávové semeno=7,20kg, osivo ďatelina biela=10,8kg; osivo ďatelina lúčna=10,80kg) z dôvodu, že množstvá sú neprimerane nízke vzhľadom na plochu 10.346,00 m².

3. Žiadame o informáciu, či má verejný obstarávateľ zabezpečenú rekultivačnú zeminu (5.316,00 m³), resp. s akým miestom/zdrojom zeminy uvažoval projektant pri spracovaní výkazu výmer.

Odpoveď na otázky – SO 01 Rekultivácia skládky:

1. Po kontrole SP, ktoré sú umiestnené v profile verejného obstarávateľa a boli známym uchádzačom odoslané aj elektronicky môžeme skonštatovať, že v položke č.4 „Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste“ je uvedená správna merná jednotka, t.j. m³.
2. S osivom mätonoh jednorokový taliansky 36% a reznáčka laločnatá 10% je vo výkaze výmer uvažované v položke č.9 „Trávové semeno 46%“.

Po prepočítaní položiek č. 8; 9; 10 a č.11 uvádzame **upravené množstvá** uvedených položiek aj s príslušnými vzorcami pre výpočet kubatúr jednotlivých položiek v nasledovnej tabuľke:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5	6
8	005	0057213000	Osivo mätonoh vytrvalý-anglický	kg	36,000
			priemer množstva osiva na m ² - 0,0145g/m ²		
			výpočet množstva na celú pochu: 0,0145*10346=150,017kg		
			výpočet množstva 24%: 150,017/100*24 = 36,00		
9	005	0057211300	Trávové semeno výber	kg	69,000
			namiesto - mätonoh jednorokový taliansky 36% a reznáčka laločnatá 10% - spolu 46%		
			výpočet množstva 46%: 150,017/100*46 = 69,0		
10	005	0057211000	Osivo ďatelina plazivá-biela	kg	22,500
			výpočet množstva 15% : 150,017/100*15 =22,50		
11	005	0057210000	Osivo ďatelina lúčna	kg	22,500
			výpočet množstva 15% : 150,017/100*15 =22,50		

- 3. Verejný obstarávateľ nemá zabezpečenú rekultivačnú zeminu. Lokalitu a zdroj rekultivačnej zeminy si zabezpečia uchádzači individuálne podľa vlastného zváženia. Pri spracovaní výkazu výmer uvažoval projektant s miestom/zdrojom zeminy v zmysle položiek č.3 – „Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m“ a č.4 - „Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste“**

S pozdravom

Ing. Jozef Vyskoč
splnomocnenec

9.5.2017